



表示の機器は現場合わせの為、寸法確認後の製作となり、ある程度の納期を要します。時期等により変動しますので現場担当と打合せ確認が必要となりますのでご注意ください。

特別養護老人ホーム 130人 ショートステイ 10人	
▽3階	特養 10ユニット×4
▽2階	特養 10ユニット×6
▽1階	厨房 特養 10ユニット×3 ショート 10床

別途工事表示

	排気フード	別途空調工事
	手洗器	別途衛生工事
	排水ピット	別途建築工事
	給湯設備	別途衛生工事

ガス種：13A

\* 打合わせ確認事項 \*

1. 厨房内通路寸法、確認要す。
2. 器具搬入経路寸法、確認要す。
3. 手洗器(手洗石鹸器)配置位置仕様打合わせ要す。(衛生工事)
4. 各客位置、打合せ確認要す。

別途注意事項

1. 給水・給湯・排水・ガス・電気の一次側・二次側接続工事及びフード・ダクト・排水ピット工事等接続は、別途工事とする。
2. 給水・給湯・ガスはFL+50止めとし排水はFL+100止めとし、機器設置後配管接続とし、全て別途工事とする。
3. 単相100V(⊙)コンセントは、アース付とする。
4. 3相200Vのコンセント及び開閉器又は直結についてもアース付とする。
5. 衛生工事内の水栓(カフ)形状・接続は別途打合わせとし、別途工事とする。
6. ガス警報器及び予備用コンセントは別途とする。
7. 給湯器は、別途工事とする。(シンク下には4号以上、洗浄機用は16号以上必要)
8. ( )内寸法は、現場合わせ及び打合わせ要す。

\* 厨房機器の搬入口及び搬入経路は事前に充分打合わせ下さい。

燃焼器具設置面(壁・柱・天井・床)は下地・仕上げ共に不燃構造であることを前提とした器具配列です。

No.	品名	形式	台数	寸法(mm)			配管口径(A)				都市ガス		電気(50Hz,kW)			フイード	備考		
				W	D	H	給水	給湯	排水 機器側	排水 設備側	口径 A	kW	単相100V	単相200V	三相200V				
A- < 保存 >																			
1	移動テーブル		1	600	450	800											脚:ウレタンキャスター付		
2	シェルフ(クロームメッキ)	NL1820-PH1900S-4	1	1826	610	1895											棚段数:4段		
3	シェルフ(クロームメッキ)	NL1220-PH1900S-4	1	1217	610	1895											棚段数:4段		
4	冷蔵庫	HR-150A3-1	1	1500	800	1910										0.283	定格内容積:1342L インバーター制御		
5	冷凍冷蔵庫	HRF-150A3-1	1	1500	800	1910										0.599	定格内容積:1276L(冷蔵3室976L 冷1深室300L) インバーター制御		
6	冷凍庫	HF-120A3-1	1	1200	800	1910										0.65	検査兼用 定格内容積:1042L インバーター制御		
B- < 下調理 >																			
1	器具消毒保管庫	HSB-10SB3	1	900	550	1900											4.6	器具棚5段タイプ	
2	器具消毒保管庫	HSB-5SB3-L-HK	1	540	550	1900											2.1	器具棚2段+包丁16本・まな板5枚収納タイプ	
3	二槽シンク		1	1500	750	800	15x2	15x2	40x2	50x2								SUS304仕様	
4	キャビネットテーブル		1	1200	750	800													
5	マルチ野菜スライサー	CL-50E	1	380	310	595								0.68				オプション手配品:替刃Aセット(4点セット)	
6	キューブアイスメーカー	IM-25M-2	1	395	450	770	SV15							0.145				製氷能力25kg 貯氷量:最大14kg 庫内スコップホルダー付	
7	作業台		1	1200	750	800												左下部:3方枠	
8	上棚		1	1200	500	900												棚2段 SUS304仕様 側面:電解水取付化粧板付	
9	一槽シンク		1	1500	750	800	15	15	40	50									
C- < 主調理 >																			
1	作業台		1	1000	(535)	800													現場合わせ
2	ガスフライヤー	MGF-13K	1	330	600	800					15	6.4							GF
3	作業台		1	500	750	800													
4	欠番																		
5	ガステーブル	RGT-1575D	1	1500	750	800					25	61.0							GF
6	ガスローレンジ	RGS-067D	1	600	750	450					20	14.5							GF
7	スチームコンベクションオープン	MIC-10SC3	1	900	770	1050	排水器取付 SV15			38	HT50						18.5		GF
8	スチコン架台		1	900	850	600													
9	軟水機	SSH-03C	1	220	456	427				15,16	50			0.003					
10	ガス立体自動炊飯器	MRC-X3D	1	750	700	1350					25	27.9		0.06					要
11	軟水機架台		1	250	700	200													
D- < 盛付・配膳 >																			
1	キャビネットテーブル		2	1500	750	800													
2	ブリクサー	BLIXER-3D	1	225	305	450								0.75					
3	ホットブレンダー	CBT-500PRO2	1	191	218	440								0.27					
4	テーブル形冷蔵庫	RT-150SDG-1-RML	1	1500	750	800								0.331					ワイドスルー仕様 定格内容積:438L インバーター制御
5	テーブル形冷蔵庫	RT-150SDG-1-RML	1	1500	750	800								0.331					ワイドスルー仕様 定格内容積:438L インバーター制御
6	キャビネットテーブル		1	1500	750	800													
7	電子レンジ	NE-711GV-5	1	510	360	306								1.26					
8	上棚		2	1500	500	900													棚:2段
9	移動テーブル		1	600	450	800													脚:ウレタンキャスター付
10	常温配膳車	JCSH24RD-CB	7	1223	536	1599													24膳用
11	キャビネットテーブル		1	(1500)	600	800													現場合わせ
12	戸棚		1	1200	600	1800													
13	リーチイン冷蔵ショーケース	RSC-120EM	1	1200	600	1880								0.207					冷却内容積:792L
合計																			

No.	品名	形式	台数	寸法(mm)			配管口径(A)				都市ガス		電気(50Hz,kW)			フ ィ ド	備 考	
				W	D	H	給水	給湯	排水		口径	kW	単相100V	単相200V	三相200V			
								機器側	設備側	A								
E-	< 下膳・洗浄 >																	
1	欠番																	
2	パイプ棚		1	1200	350	300												
3	ソイルドテーブル		1	1800	700	850	15x2	15	40x2	50x2								
4	食器洗浄機	JWE-680B-WB	1	640	700	1479	SV15		38.5x2	HT50x2	15	24.0			5.32	要	ブラスター内蔵	
5	クリーンテーブル		1	1100	700	850											下部：ラック取納付	
6	移動水切テーブル		1	600	600	850			40	FD							脚：ウレタンキャスター付	
7	食器消毒保管庫	HSB-20DB3	1	900	950	1900			25	50					7.3		20カゴ取納タイプ	
7A	食器カゴ(5ヶセット)	HSB-K05	4	360	390	200												
8	キャビネットテーブル		1	(1800)	750	800											現場合わせ	
G-	< 衛生管理 >																	
1	電解水生成装置WOX	WOX-40WA	1	285	145	335	SV15		6x2	50			0.17					強酸性水専用タイプ(約ph5.0以下) 最大4L/分吐出 非接触センサー付 塩水タンク付
合 計													124.5 4.19 39.352					